

## งวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารคลินิกสุขภาพเด็กและส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

พื้นที่ใช้สอย 184 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 4 งวดตามเอกสารกำหนดการแบ่งงวดงานและจะจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จมีกำหนดระยะเวลาของงานทั้งหมด 150 วัน แบ่งเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- รื้อหลังคาและเคลียร์พื้นที่รอบบริเวณแล้วเสร็จ
- ซ่อมและปรับปรุงโครงสร้างหลังคาบางจุดแล้วเสร็จ
- เปลี่ยนหลังคาเดิมเป็นหลังคาเมทัลชีทแล้วเสร็จ

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- รื้อผนังเดิมบางส่วนที่ต้องการปรับปรุงแล้วเสร็จ
- ก่อผนังใหม่แล้วเสร็จ
- รื้อพื้นเดิมและดำเนินการปูพื้นใหม่(กระเบื้องยาง)รวมทั้งห้องน้ำแล้วเสร็จ
- ระบบสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ
- งานระบบถังบำบัดแล้วเสร็จ

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานฝ้าและบุฉนวน PPE แล้วเสร็จ
- ทาสีภายใน-ภายนอกแล้วเสร็จ
- เก็บรายละเอียดงานภายในและภายนอกแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของราคาจ้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งประตูและหน้าต่างแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานป้ายปฐมภูมิ ป้ายพัฒนาการแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดเก็บเศษวัสดุต่างๆรอบอาคารที่นำมาใช้แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสิ่งของจำเป็นแล้วเสร็จ